

RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA

Premessa

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., recante «*Codice dei contratti pubblici*» [nel prosieguo: Codice].

L’articolo 41 del succitato Codice, rubricato «Livelli e contenuti della progettazione», prevede al comma 12, che la progettazione di servizi sia articolata in un unico livello e sia predisposta dalle stazioni appaltanti mediante propri dipendenti in servizio. L’allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

Nell’ambito, l’art. 4-bis. Progettazione di servizi e forniture dell’allegato I.7 del Codice specifica al comma 1 che “1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.”

Il progetto è redatto in ottemperanza alle disposizioni contenute nei criteri ambientali minimi per il “Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde”, adottati con D.M. n. 63 del 10 marzo 2020 (pubblicato in G.U. n. 90 del 4 aprile 2020), Allegato 1, lettera E) recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico”.

Relazione generale illustrativa del servizio

Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative dei servizi relativi alla manutenzione delle alberature.

Le prestazioni dovranno essere svolte presso aree a verde, parchi, vie, piazze, piste ciclabili e pertinenze esterne di strutture pubbliche nel territorio comunale di Borgo San Dalmazzo.

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti lavorazioni sugli alberi:

- potature di contenimento, anche drastiche, comprensive di spalcatura, rimonda del secco e, ove necessario, di accorciamento delle branche principali;
- abbattimento;
- rimozione ceppaie, da effettuare nelle aree e sugli esemplari meglio specificati nel capitolato speciale.

Tutti gli interventi si intendono comprensivi di:

- accatastamento dei materiali vegetali (risulta e legname) a margine dell’area di intervento;
- riduzione volumetrica dei materiali di risulta (es. triturazione);
- alloggiamento del tritato/cippato in cassoni preposti allo scopo;
- trasporto dei cassoni presso impianti di raccolta regolarmente autorizzati ed oneri per il trasporto, lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti vegetali;
- asportazione del legname a cura e spese dell’appaltatore;
- pulizia dei sedimi stradali e/o delle aree verdi da foglie di risulta.

Gli interventi che riguardano la potatura delle siepi e degli arbusti devono prevedere interventi di manutenzione mirati a tutelare la specifica funzione delle specie presenti (estetica, difensiva, protettiva del suolo e della fauna).

L’impresa dovrà provvedere alla potatura di siepi mantenendo forma propria su ogni singola siepe, praticando il taglio di contenimento (sulle due superfici verticali e su quella orizzontale) in modo tale, che al termine delle operazioni le medesime, già adulte, abbiano assunto nuovamente forma e volume

originario, mentre per quelle ancora in fase di accrescimento si abbia un incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore nel più breve tempo possibile. L'intervento deve essere completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico e smaltimento del materiale di risulta.

Le operazioni di taglio dei tappeti erbosi dovranno essere effettuate, almeno nelle aree pianeggianti, mediante l'impiego di tosaerba a lama rotante con raccolta immediata del materiale, rifilatore, soffiatore e di qualsiasi altra attrezzatura ritenuta idonea, per la perfetta esecuzione delle lavorazioni.

L'erba tagliata dovrà essere immediatamente raccolta, salvo diverse disposizioni da parte della stazione appaltante.

La pulizia delle aree, preliminarmente allo sfalcio, dovrà essere molto accurata, per motivi di sicurezza nei riguardi degli utenti (es. pericolo siringhe o vetri di bottiglie). L'Impresa dovrà provvedere alle rasature dei tappeti erbosi che dovranno avere, ad operazione di sfalcio ultimata, un'altezza compresa fra i 3 e i 5 centimetri.

La spollonatura (eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatasi al piede e sul tronco degli esemplari arborei e, comunque, al di sotto dell'insediamento delle branche primarie), nei viali alberati; le operazioni si intendono comprensive di raccolta del materiale di risulta.

Le caratteristiche, le modalità di esecuzione del servizio, gli obblighi, i criteri da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, nonché l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare modificazioni delle condizioni negoziali, durante il periodo di validità, fermo il divieto di modifica sostanziale, sono illustrati nel capitolato speciale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.

Bruno Giraud*

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*