

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
PROVINCIA DI CUNEO

pag. 1

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E STIMA INCIDENZA
DELLA MANODOPERA**

OGGETTO: Servizio di manutenzione del verde pubblico 2026-2027-2028

COMMITTENTE: COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
DOCUMENTO DI STIMA ECONOMICA

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|---------------------|--|-----------------------|------------|---------------|------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | unitario | TOTALE | | |
| | R I P O R T O | | | | | | |
| | SERVIZIO A MISURA | | | | | | |
| 1 P01 | Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno, compresa raccolta, pulizia dell'area e allontanamento del materiale di risulta. | | | | | | |
| | SOMMANO... | m² | 230'985,33 | 0,18 | 41'577,36 | 27'718,24 | 66,667 |
| 2 P02 | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere. Per piante di altezza fino a 3 mt | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 315,00 | 19,84 | 6'249,60 | 2'759,40 | 44,153 |
| 3 P03 | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere. Per piante di altezza da 4 a 5 mt | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 400,00 | 36,70 | 14'680,00 | 6'484,00 | 44,169 |
| 4 P04 | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere. Per piante di altezza da 6 mt a 7 mt | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 74,00 | 69,43 | 5'137,82 | 2'268,84 | 44,160 |
| 5 P05 | Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere. Per piante di altezza da 8 a 10 mt | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 38,00 | 99,19 | 3'769,22 | 1'664,40 | 44,158 |
| 6 P06 | Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, pulizia dell'area e allontanamento del materiale di risulta. | | | | | | |
| | SOMMANO... | m | 7'350,00 | 3,16 | 23'226,00 | 15'435,00 | 66,456 |
| 7 P07 | Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di recente impianto. Completo di raccolta, pulizia dell'area e allontanamento del materiale di risulta. | | | | | | |
| | SOMMANO... | cadauno | 420,00 | 7,40 | 3'108,00 | 2'221,80 | 71,486 |
| 8 P08 | Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) con raccolta, pulizia dell'area e allontanamento dei materiali di risulta. | | | | | | |
| | SOMMANO... | m² | 6'300,00 | 0,54 | 3'402,00 | 2'016,00 | 59,259 |
| 9 P09 | Oneri per la sicurezza relativi a operazioni da eseguire sulla sede stradale anche in presenza di traffico, compresa perciò l'idonea segnaletica (cartelli, coni, ecc.) e, ove occorra, con impianto semaforico mobile o segnalazione manuale per consentire la circolazione a sensi unici alternati. | | | | | | |
| | SOMMANO... | a corpo | 1,00 | 2'100,00 | 2'100,00 | 0,00 | |
| | Parziale SERVIZIO A MISURA euro | | | | 103'250,00 | 60'567,68 | 58,661 |
| | A R I P O R T A R E | | | | 103'250,00 | 60'567,68 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I | | COSTO Manodopera Risorse Umane | incid. % |
|---------------------|---|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
| | | T O T A L E | | | |
| | R I P O R T O | | | | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | | | | |
| M | SERVIZIO euro | 103'250,00 | | 60'567,68 | 58,661 |
| M:001 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE euro | 101'150,00 | | 60'567,68 | 59,879 |
| M:002 | ONERI PER LA SICUREZZA euro | 2'100,00 | | 0,00 | 0,000 |
| | TOTALE euro | 103'250,00 | | 60'567,68 | 58,661 |
| | A R I P O R T A R E | | | | |